

Najczęstsze błędy wykonawcze

podczas montażu pokrycia dachowego



Oryginalne akcesoria stanowią gwarancję najwyższej jakości i pięknego wyglądu dachu

Podczas prac wykonawczych na dachu, Inwestor może spotkać się z licznymi błędami popełnionymi przez wykonawcę. Jednym z podstawowych niedociągnięć spotykanych podczas odbioru prac dekarских, jest nieprawidłowo funkcjonująca wentylacja. W najbardziej ekstremalnych sytuacjach zdarza się, że jej po prostu nie ma.

Brak cyrkulacji powietrza pod poszyciem dachu powoduje powstanie pleśni i grzybów oraz stopniową degradację drewna znajdującego się pod pokryciem. Aby temu zapobiec, trzeba prawidłowo wykonać wlot powietrza przy okapie. Nie może być on mniejszy niż 200 cm²/ 1 m szerokości dachu.

Następnym krokiem jest zrobienie wylotu powietrza. Wylot ten znajduje się przy kalenicy pod gąsiorami i zakryty jest taśmą uszczelniającą.

Dachówka kalenicowa wentylacyjna marki CREATON oraz system mocowania gąsiorów FIRSTFIX® to innowacyjny duet na doskonałą kalenicę



niająco-wentylacyjną. Taśma zapewnia odpowiednią wentylację w obrębie kalenicy i gradów oraz chroni dach przed wnikaniem opadów atmosferycznych pod pokrycie dachowe.

Przy dłuższych połaciach do wspomagania wentylacji przegrody dachowej używa się dachówek wentylacyjnych, najczęściej umieszcza się je w przedostatnim rzędzie przy kalenicy. Zastosowanie tych dachówek konieczne jest również tam, gdzie przerwana jest ciągłość pokrycia dachowego.



Perfekcyjna szczelność połaci zostaje osiągnięta dzięki unikatowym zamkom zastosowanym w dachówkach CREATON

Kolejnym, jednym z najczęściej spotykanych błędów podczas są źle ułożone dachówki. Wykonawca przed przystąpieniem do krycia dachu, musi przede wszystkim prawidłowo rozmieścić łąty. Przed przystąpieniem do pracy powinien zatem zapoznać się z instrukcją producenta.



Szybki i łatwy montaż gąsiorów dzięki systemowi CREATONFIRSTFIX®

Dekarz wykonując montowanie łąt powinien rozmiarzyć elementy drewniane, by były one rozmieszczone na dachu równomiernie. Nieprzestrzeganie tych zasad prowadzi do błędu, którego konsekwencją jest ratunkowe docinanie ostatniej dachówki przy kalenicy. Takie docinanie dachówek ma negatywny wpływ na estetykę końcową dachu.

Inwestor by uniknąć kosztownych napraw pokrycia powinien zastanowić się nad wyborem odpowiedniego fachowca już w fazie projektu i zakupu materiału. Dobre materiały oraz przede wszystkim profesjonalny wykonawca zapewnią nam gwarancję trwałego i bezpiecznego dachu.

CREATON
SZTUKA KREOWANIA DACHU



Etex Building Materials Polska Sp. z o.o.
ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz
e-mail: biuro@ebmpolska.pl
www.ebmpolska.pl